Logasys Systemlösung SL510i

Wärmepumpe Logatherm		Logamax plus		Warmwasser-speicher Logalux		Pufferspeicher Logalux	Artikelnummer	€	RG
WLW196i-6 AR B	+	GB192i-15	+	SH290 RS-B	+	P120.5 S-B	7739613072	19.960,—	SY01
WLW196i-8 AR B		GB192i-15		SH290 RS-B		P120.5 S-B	7739613073	22.530,—	
WLW196i-11 AR B		GB192i-15		SH400 RS-B		P200.5 S-B	7739613074	24.500,—	
WLW196i-14 AR B		GB192i-15		SH400 RS-B		P200.5 S-B	7739613075	26.410,—	

Zubehör (von der 5-Jahres-Systemgarantie ausgenommen) – Weiteres Zubehör ▶ siehe Kapitel 13

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
	Flexleitung Paket 1“ Fernleitung	■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk. 1" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 125 mm/DN 25 für WLW196i-6/8 AR ■ Nicht geeignet für WLW196i-11/14 AR	8 m	7747222392	716,—	WR01
			12 m	7747222393	971,—	
	Flexleitung Paket 1 1/4“ Fernleitung	■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk. 5/4" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 160 mm/DN 32 für WLW196i.. AR	8 m	7747222394	979,—	
			12 m	7747222395	1.320,—	
	Logaplus-Paket HKS2	■ Bestehend aus: ■ Heizkreis-Set HSM25 V3; MM100; Temperaturwächter AT90 E; Heizkreisverteiler HKV 2/25; WMS1, Wandmontage-Set für 1 Heizkreis ■ für WPLS.2, WLW196i IR/AR, WSW196i		7739606860	1.950,—	SY01
	Schallhaubenset	■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen		7739613391	946,—	WR01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg		7739613392	1.050,—	
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Basic 1"	■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG		7739615438	310,—	SY01
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Pro 1"	■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG ■ Grundpaket VES Kit P8000 Vollentsalzung Erstbefüllung		7739615440	1.430,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Paket Luftkanäle LKP900-1	■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 1x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 1x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612630	2.620,—	
	Paket Luftkanäle LKP900-2	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900	7739612631	3.570,—	
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal gerade lang LGL 900 ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612632	3.380,—	WR01
	Paket Luftkanäle LKP900-3	■ Aufstellung oberhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Wetterschutzgitter WGI 900	7739612633	3.020,—	
		■ Aufstellung unterhalb Erdgleiche, WLW196i 11+14 IR ■ 2x Luftkanal Bogen 90 Grad LBO 900 ■ 1x Geräteanschluss-Set GAN 900 ■ 2x Wanddurchführung WDU 900 ■ 2x Verblendrahmen VRA 900 ■ 2x Regenschutzgitter RGI 900	7739612634	2.830,—	

Zubehör Logatherm WLW196i..AR

	Bezeichnung	Beschreibung	Artikelnummer	€	RG
	Flexleitung Paket 1“ Fernleitung	■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk. 1" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 125 mm/DN 25 für WLW196i-6/8 AR ■ Nicht geeignet für WLW196i-11/14 AR			
		8 m	7747222392	716,—	
		12 m	7747222393	971,—	
	Flexleitung Paket 1 1/4“ Fernleitung	■ PE-Außenmantel mit Längswassersperre ■ Paket bestehend aus: - Rolle Erdleitung (flexibles, sauerstoffdichtes PB Doppelrohr) - Trassenwarnband 100 m - Wasserdichte Gummi-Endmanschette (2 Stk.) - Klemmkupplungen (Messing, 4 Stk. 5/4" AG) - Rohr kann durch Schweißverbindung verlängert werden ■ Beachten Sie die Druckverluste und die Restförderhöhe der Umwälzpumpe ■ Ø 160 mm/DN 32 für WLW196i.. AR			WR01
		8 m	7747222394	979,—	
		12 m	7747222395	1.320,—	
	Ringraumdichtung	■ Für drückendes Wasser bis 0,5 bar geeignet			
		DA 125 Kernbohrung 200	7738328715	528,—	
		DA 160 Kernbohrung 250	7738328716	692,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.

	Bezeichnung	Beschreibung		Artikelnummer	€	RG
Erforderliches Zubehör WLW196..iAR						
	Kabel CANBUS	■ Verbindungsleitung bei Innenaufstellung zwischen Innenteil und Wärmeerzeuger ■ Verbindungsleitung bei Außenaufstellung zwischen Innen- und Außenteil ■ Getrennt vom spannungsführenden Leitungen verlegen ■ 2 x 2 x 0,75 mm²				WR01
			15 m	8738206183	139,—	
			30 m	8738206184	281,—	
Optionales Zubehör WLW196i..AR						
	Schutzgitter	■ Zum Schutz des Verdampfers vor Beschädigung; schwarz; pulverbeschichtet ■ Wird nicht benötigt, wenn Schallschutzhauben-Set verwendet wird. ■ Für WLW196i-4/6/8 AR		8738206294	221,—	WR01
		■ Zum Schutz des Verdampfers vor Beschädigung; schwarz; pulverbeschichtet ■ Für WLW196i-11/14 AR		8738206295	233,—	
	RC100	■ Fernbedienung für Raumtemperaturaufschaltung und vorübergehende Raumsollwertänderung ■ Erforderlich bei Installation WLW196i IR/AR, WPLS.2, WSW196i-12 ohne Pufferspeicher (im Referenzraum installieren) und bei dynamischer Kühlung		7738110052	92,40	WK01
	Schallhaubenset	■ WLW196i-4/6/8 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 22,5 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 8 kg ■ Bei Montage Mindestabstände anpassen		7739613391	946,—	WR01
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Schallreduzierung im Set um bis zu 4 dB(A) ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm ■ Gewicht Ausblasseite: Netto 29 kg ■ Gewicht Ansaugseite: Netto 11 kg		7739613392	1.050,—	
	Schallhaube Ausblasseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm		8733709285	470,—	
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm		8733709290	523,—	
	Schallhaube Ansaugseite	■ WLW196i-6/8 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 445 mm		8733709112	470,—	
		■ WLW196i-11/14 AR ■ Maße pro Haube: Tiefe: 525 mm		8733709154	523,—	
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Basic 1"	■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG		7739615438	310,—	SY01
	Buderus Logaplus Heizungswasserpaket, Pro 1"	■ Logafix Magnetit- und Schlammabscheider 1" IG mit Wärmeschutz ■ Logafix Luftabscheider mit Isolierung 1" IG ■ Grundpaket VES Kit P8000 Vollentsalzung Erstbefüllung		7739615440	1.430,—	

Unverbindliche Preisempfehlung. Nicht für den Endverbraucher bestimmt, lediglich Berechnungsgrundlage. Ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer.